

## TEMATICA DE CONTROL

Anexa 1

### SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ

Nr. crt.	TEXT	CERINȚA IMPUSĂ DE	SANȚIONABILĂ DE	CUANTUM AMENDĂ CONTRAV.
<b>ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE ȘI PROTECȚIE</b>				
1.	Întocmirea de instrucțiuni proprii pentru completarea și/sau aplicarea reglementarilor de securitate și sănătate în muncă	L 319/2006, Art. 13, lit. e	L 319/2006 Art. 39, alin 4	4.000-8.000
2.	Efectuarea instruirii salariaților în domeniul securității și sănătății în muncă	HG 1425/2006 modificată și completată, Art. 77, L 319/2006, Art. 20	L 319/2006 Art. 39, alin 4	4.000-8.000
3.	Verificarea desemnării de către beneficiar și/sau managerul de proiect a unui coordonator de securitate și sănătate în muncă pe durata elaborării proiectului, în cazul în care la elaborarea proiectului participă mai mulți proiectanți și a unui coordonator de securitate și sănătate în muncă pe durata realizării lucrării, în cazul în care la realizarea lucrărilor pe șantier participă mai mulți antreprenori, un antreprenor și unul sau mai mulți subantreprenori, un antreprenor și lucrători independenți ori mai mulți lucrători independenți.	HG 300/2006, Art.6,7	HG 300/2006 Art.70 <sup>1</sup>	4.000-8.000
4.	Verificarea întocmirii și completării la zi a de către coordonatorul de securitate și sănătate a registrului de coordonare	HG 300/2006, Art.9,lit. d	HG300/2006, Art.70 <sup>1</sup>	4.000-8.000
5.	Verificarea asigurării de către beneficiarul lucrării sau managerul de proiect, înainte de deschiderea șantierului a stabilirii planului de securitate și sănătate în muncă	HG 300/2006, Art.10	HG 300/2006 Art.70 <sup>1</sup>	4.000-8.000
6.	Verificarea întocmirii de către beneficiarul lucrării sau managerul de proiect a declarației prealabile și a comunicării acesteia la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia se vor desfășura lucrările a declarației, cu cel puțin 30 zile înainte de începerea lucrărilor	HG 300/2006 Art.47,48	HG 300/2006 Art.70 <sup>1</sup>	4.000-8.000
<b>LUCRĂRI LA ÎNĂLȚIME</b>				
7.	Verificarea modului de efectuare a lucrărilor la înălțime cu ajutorul echipamentelor individuale de protecție corespunzătoare - centuri de siguranță sau alte mijloace sigure de ancorare	HG 300/2006 Anexa 4, PB2, Pct. 5.1, 5.2, L 319/2006, Art.13, lit. f	L 319/2006 Art. 39, alin.2	5.000-10.000

8.	Verificarea modului de efectuare a lucrărilor la înălțime cu <b>echipamente de muncă corespunzătoare</b> care să aibă echipamente de protecție colectivă, cum sunt balustrade solide(suficient de înalte și având cel puțin o bordură, o mână curentă), platforme sau plase de prindere.	HG 300/2006 Anexa 4, PB2, Pct. 5.1, 5.2 L 319/2006 Art.13, lit. g	L 319/2006 Art. 39, alin.5	3.500-7.000
<b>SCHELE ȘI SCĂRI</b>				
9.	Verificarea modului de concepere, construire și întreținere a schelelor pentru a evita prăbușirea sau deplasarea lor accidentală.	HG 300/2006 Anexa 4, PB2 Pct. 6.1., L 319/2006, Art.13 lit. a	L 319/2006 Art. 39, alin 4	4.000-8.000
10.	Verificarea modului în care sunt protejate și utilizate platformele de lucru, pasarelele și scările schelelor astfel încât persoanele să nu cadă sau să fie expuse căderilor de obiecte.	HG 300/2006 Anexa 4, PB2 Pct. 6.2., L 319/2006 Art.39,alin. 9, lit. m	L 319/2006 Art. 39, alin. 9- lit m	5.000-10.000
11.	Scările trebuie să aibă o rezistența suficientă și să fie corect întreținute. Acestea trebuie să fie corect utilizate, în locuri corespunzătoare și conform destinației lor.	HG 300/2006 Anexa 4, PB2 Pct.6.4., L 319/2006 Art.39,alin 9, lit. m	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit. m	5.000-10.000
12.	Schelele mobile trebuie să fie asigurate împotriva deplasărilor involuntare.	HG 300/2006, Anexa 4, PB2 Pct. 6.5., L 319/2006 Art.39,alin 9, lit. m	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit. m	5.000-10.000
<b>EXCAVAȚII, PUȚURI, LUCRĂRI SUBTERANE, TUNELURI,</b>				
<b>TERASAMENTE</b>				
13.	Verificarea modului de prevenire a riscurile de îngropare prin surparea terenului, cu ajutorul unor sprizine, taluzări sau altor mijloace corespunzătoare	HG 300/2006 Anexa 4, PB2 Pct. 10.1. lit. a, L 319/2006 Art.39,alin 9,lit. s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit. s	5.000-10.000
14.	Verificarea modului de prevenire a pericolelor legate de căderea persoanelor, materialelor sau obiectelor, de iruperea apei	HG 300/2006 Anexa 4, PB2 Pct. 10.1. lit. b, L 319/2006 Art.39,alin 9, lit. s	L 319/2006 Art. 39, alin 9- lit. s	5.000-10.000
15.	Verificarea măsurilor care trebuie luate înainte de începerea terasamentelor pentru a reduce la minimum pericolele datorate cablurilor subterane și altor sisteme de distribuție.	HG 300/2006 Anexa 4, PB2 Pct. 10.2., L 319/2006 Art.39,alin 9, lit. f	L 319/2006 Art. 39, alin 9, lit. f	5.000-10.000
16.	Asigurarea căilor sigure pentru a intra și ieși din zona de excavații.	HG 300/2006 Anexa 4, PB2 Pct. 10.3. L 319/2006,Art.39,alin 9 lit. s	L 319/2006 Art. 39, alin 9, lit. s	5.000-10.000
17.	Plasarea grămezilor de pământ, a materialelor și a vehiculelor în mișcare la o distanța suficientă față de excavații, eventual, construirea unor bariere corespunzătoare pentru evitarea prăbușirii acest'	HG 300/2006 Anexa 4, PB2 Pct. 10.4., L 319/2006 Art.39, ali , lit. s	L 319/2006 Art. 39, alin 9, lit. s	5.000-10.000

<b>COFRAJE ȘI ELEMENTE PREFABRICATE</b>				
18.	Cofrajele, suporturile temporare și sprâjinile trebuie să fie proiectate și calculate, realizate și întreținute astfel încât să poată suporta, fără risce, sarcinile la care sunt supuse și asigurate împotriva instabilității temporare	HG 300/2006, Anexa 4, PB2, Pct.12.2.12.3., L319/2006 Art. 13, lit. a	L 319/2006 Art. 39, alin 4	4.000 –8.000
<b>LUCRĂRI EXECUTATE CU INSTALAȚII DE RIDICAT</b>				
19.	Folosirea instalațiilor de ridicat verificate și supuse încercărilor controalelor periodice conform prevederilor legate	HG 300/2006, Anexa 4 PB 2 Pct.7.L319/2006, Art.39 alin.9, lit. 1	L 319/2006 Art. 39 alin.9, lit. 1	5.000 –10.000
20.	Manevrarea instalațiilor de ridicat de către lucrători calificați cu care au pregătirea corespunzătoare	HG 300/2006, Anexa 4 PB 2 Pct.7.1. lit. e, L319/2006, Art.13, lit. i	L 319/2006 Art. 39 alin.4	4.000 –8.000
21.	Verificarea utilizării la ridicarea lucrătorilor a echipamentelor de muncă și dispozitivelor prevăzute în acest scop	H.G.1146/2006, A2, pct.3.1.2.1., L319/2006, Art.13, lit. q	L 319/2006 Art. 39 alin.5	3.500-7.000
<b>PROTECȚIA ÎMPOTRIVA ELECTROCUTĂRII</b>				
22.	Verificarea legăturii la instalația de punere la pământ pentru echipamentele de muncă electrice folosite pentru executarea diferitelor operații – existența buletinelor de măsurători.	HG 1146/2006, Anexa 1, Pct. 3.3.2.3., L 319/2006 Art. 39, alin 9, lit. f	L 319/2006 Art. 39, alin 9, lit. f	5.000-10.000
23.	Executarea lucrărilor electrice numai cu personal calificat în meseria de electrician , autorizat și instruit	HG 1146/2006, Anexa 1, Pct. 3.3.2.3., L 319/2006, Art. 13, lit. i	L 319/2006 Art. 39, alin 4	4.000-8.000
<b>SUPRAVEGHEREA STĂRII DE SĂNĂTATE A LUCRĂTORILOR</b>				
24.	Angajarea persoanelor care, în urma examenului medical și după caz a testării psihologice, corespund sarcinii de muncă pe care urmează să o execute și asigurarea controlului medical periodic și după caz a controlul psihologic periodic ulterior angajării	L 319/2006, Art. 13, lit. j	L 319/2006 Art.39, alin 4	4.000 – 8.000